



* - Дополнительно устанавливаемое оборудование

Перечень оборудования, входящего в стандартный комплект КТП				
Позиция	Наименование	Тип	Кол-во	Примечания
Страна ВВ				
FU1-FU3	Предохранители высоковольтные 10кВ	ПКТ101-10-50-315	3	
FV1-FV3	Разрядник бентильный 10кВ	PBO-10У1	3	
T1	Трансформатор силовой масляный	ТМГ11-400/10/0,4 Δ/Ун-11	1	
Страна НН				
Ввод				
QS1	Рубильник	PE19-39, 630А	1	
QF1	Вводной автоматический выключатель	ВА51-39, 630А	1	
FV4-FV6	Ограничители перенапряжения нелинейные	ОПНн-0.66	3	
TA1-TA3	Трансформаторы тока	T-0.66 М 600/5, 0.5S	3	
Учет				
PIK1	Счетчик электрической энергии	Меркурий 230 ART-03 PQC(IR)SDN	1	вдвухтарифный режим
Отходящие линии				
QF2-QF4	Автоматические выключатели	T4N 250 PR221DS-LS/1 In-250 3p F F	3	
QF5	Автоматический выключатель	S201 C32	1	

Перечень дополнительного оборудования				
Позиция	Наименование	Тип	Кол-во	Примечания
TA4-TA6	Трансформаторы тока	T-0.66 М 600/5, 0.5S	3	

Изм. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №

Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Ленинградская область, Всеволожский р-он, Кудьвозовское СП, д. Никитилово, ТП-2 Комплектная трансформаторная подстанция в металлическом корпусе мощностью 400кВА на напряжение до 10 кВ, укороченная	Стадия	Масса	Масштаб
Разраб.									
Исполнил							Лист	Листов	1
Проб.									
Тех. дир.						Схема электрическая принципиальная			